



メトロタイル ルーフィングシステム 標準材工設計価格表 (新築)

材工価格は、①に②の中の必要な材工価格を加算してお求め下さい。

①	勾配	メトロタイル プロファイル (屋根材形状)				備考
		メトロローマン	メトロチューダー	メトロシェイク	メトロスレート	
標準 工事	本体工事	材工価格 (円/m²)				100㎡以上の場合 本体の材料費・施工費を含みます
	2.5寸以上 5寸未満	8,500	8,500	8,000	7,600	
	5寸以上 6寸未満	9,300	9,300	8,800	8,400	
	6寸以上 8寸未満	9,600	9,600	9,100	8,700	
	8寸以上 10寸未満	9,900	9,900	9,400	9,000	
	10寸以上	別途お打ち合わせ				
	役物部工事	材工価格 (円/m)				
	軒先部	4,500	4,500	4,500	4,000	
	ケラバ部	6,800	6,800	6,800	6,000	木下地別途
	陸棟部	10,000	6,000	6,000	7,000	
	隅棟部	11,000	11,000	11,000	7,000	
	平行壁部	5,000	5,000	5,000	4,500	☒印 : 木下地別途
流れ壁部	5,000	5,000	5,000	4,500	☒印 : 木下地別途	
谷部	5,000	5,000	5,000	4,500		

②		メトロローマン	メトロチューダー	メトロシェイク	メトロスレート	備考
付帯 工事 及び 特殊 工事	ドーマー廻り加工	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	概ね W 900mm x H 900mm 程度 板金込み価格
	トップライト廻り加工	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	
	煙突廻り加工	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	27,000円/箇所	
	雪止め金物	1,000円/本	1,000円/本	1,000円/本	1,000円/本	塗装品 * 取付本数は積雪量・勾配・ 流れ長さ等により異なります
	バックアップ材	3,000円/m ²			1,000円/m ²	専用材
	3階建てまたは 軒高8.5m以上	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	加工手間加算
	強風地域割増	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	ファスナー数増加分
	多面体屋根工事	600円/m ²	600円/m ²	600円/m ²	600円/m ²	加工手間加算
	小面積割増	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	1,000円/m ²	加工手間加算

ご注意(材工価格の算定基準)

木下地で、屋根面積100㎡以上の場合の価格です。

(特殊下地または屋根面積が100㎡未満の場合、別途割増を申し受けることがあります)

ローマン、チューダー、シェイクの陸棟部は各々丸トリム、角トリム仕様(オプション)で算出しています。不要の場合は施工業者様とお打ち合わせ願います。

特殊処理費および小運搬料金は別途申し受けます。

笠木などの必要な木材は、無償支給願います。

作業足場・電力などは、無償貸与願います。

●別途工事(屋根施工業者様とお打ち合わせ下さい)

* 下葺材(ルーフィング)

* 特殊板金納めの場合

* 積雪地区・高所・強風地区での特殊屋根下地シート

* 離島地域

* 鉄骨・耐火野地・RC下地の場合

* ドーム型・アール型は施工できません

* この価格表に掲載されていない付帯工事・特殊工事

★ その他の設計価格への問い合わせ先

株式会社ヤマチコーポレーション

札幌市中央区北1条西10丁目1-17 北一条山地ビルディング

TEL : (011) 261-9911

E-mail : info@yamachi-corp.jp